

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ZABEZPIECZENIA P-WILGOCIOWEGO  
FUNDAMENTÓW KOŚCIOŁA  
ADRES INWESTYCJI : 34-604 PRZYSZOWA 64  
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA BIS-  
KUPA  
ADRES INWESTORA : 34-604 PRZYSZOWA 64  
DATA OPRACOWANIA : 04.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie zabezpieczenia p-wilgociowego fundamentów kościoła</b>					
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm opaska betonowa 170,5*0,5*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,525	 8,525
				RAZEM	8,525
2	KNR 19-01 0114-05	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach wilgotnych kat. III 1,00*1,5*170,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 255,750	 255,750
				RAZEM	255,750
3	KNR 9-13 0101-01	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową 170,5*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 255,750	 255,750
				RAZEM	255,750
4	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru 170,5*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 255,750	 255,750
				RAZEM	255,750
5	KNR BC-02 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża 255,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 255,750	 255,750
				RAZEM	255,750
6	KNR BC-02 0127-01	Odrzbianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem BFA - ręcznie, malowanie jednokrotne 255,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 255,750	 255,750
				RAZEM	255,750
7	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły 255,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 255,750	 255,750
				RAZEM	255,750
8	KNR 9-32 0212-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego jednowarstwowego grubości 20 mm na wyrównanym podłożu 255,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 255,750	 255,750
				RAZEM	255,750
9	KNR 2-22 0803-02 analogia	Izolacja pionowa lub na skarpie przeciwwilgociowa z gliny o grubości 30 cm( 170,5*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 255,750	 255,750
				RAZEM	255,750
10	KNR 0-32 0621-02	Izolowanie zewnętrznych ścian fundamentowych matą VOLTEX - bez naporu wody gruntowej 170,5*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 170,500	 170,500
				RAZEM	170,500
11	KNR AT-50 0713-01	Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy - mocowanie mat ochronno-drenażowych do podłoża murowanego 170,5	m m	 170,500	 170,500
				RAZEM	170,500
12	kalk. własna	Dostosowanie odpływów z rynien do kanalizacji deszczowej, montaż czyszczaków. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 170,5*0,7*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 179,025	 179,025
				RAZEM	179,025
14	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 170,5*0,3*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 76,725	 76,725
				RAZEM	76,725
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 8,525	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,525	 8,525
				RAZEM	8,525
16	kalk. własna	Nadzór archeologiczny 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000